

CUADRO DE PRECIOS 2

Reurbanización c/ Pradillo y mejoras en saneam. y dist. agua

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN		IMPORTE
0001 D36GD300	M2 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 5 cm.		
		Mano de obra	0,11
		Maquinaria	1,56
		Resto de obra y materiales.....	6,17
		TOTAL PARTIDA	7,84
0002 D38GG215	TM TM. Emulsión riego de imprimación ECI.		
		Mano de obra	0,49
		Maquinaria	2,03
		Resto de obra y materiales.....	363,88
		TOTAL PARTIDA	366,40
0003 E02EM020	m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.		
		Mano de obra	1,31
		Maquinaria	6,60
		TOTAL PARTIDA	7,91
0004 E02ES050	m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.		
		Mano de obra	11,78
		Maquinaria	7,20
		TOTAL PARTIDA	18,98
0005 E02SZ070	m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.		
		Mano de obra	9,87
		Maquinaria	1,39
		Resto de obra y materiales.....	0,71
		TOTAL PARTIDA	11,97
0006 U01AB010	m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con soleira de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.		
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	4,68
		TOTAL PARTIDA	6,07
0007 U01AF200	m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.		
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	4,73
		TOTAL PARTIDA	6,12
0008 U01EZ030	m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.		
		Mano de obra	1,02
		Maquinaria	5,70
		TOTAL PARTIDA	6,72

CUADRO DE PRECIOS 2

Reurbanización c/ Pradillo y mejoras en saneam. y dist. agua

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0009 U01RZ020	m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	
	Mano de obra	0,87
	Maquinaria	7,92
	TOTAL PARTIDA	8,79
0010 U03DF010	m2 Fresado de firme (2 cm) de mezcla bituminosa en caliente en laterales de calzadas y entronques, incluso carga, barrido y transporte a vertedero autorizado.	
	Mano de obra	0,04
	Maquinaria	2,45
	TOTAL PARTIDA	2,49
0011 U04BH060	m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	
	Mano de obra	5,47
	Resto de obra y materiales.....	9,88
	TOTAL PARTIDA	15,35
0012 U04VCH025	m2 Pavimento continuo de hormigón HM-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. en tapado de zanja	
	Mano de obra	6,30
	Maquinaria	0,03
	Resto de obra y materiales.....	14,11
	TOTAL PARTIDA	20,44
0013 U04VH150	m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 40x20x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	
	Mano de obra	10,63
	Resto de obra y materiales.....	16,28
	TOTAL PARTIDA	26,91
0014 U07C011	ud Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de hormigón machihembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	
	Mano de obra	90,62
	Maquinaria	28,59
	Resto de obra y materiales.....	13,87
	TOTAL PARTIDA	133,08
0015 U07TV610	m. Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10 kg/cm ² , colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. Instalada siguiendo normas habituales en el Ayuntamiento de Carranque	
	Mano de obra	3,87
	Resto de obra y materiales.....	7,97
	TOTAL PARTIDA	11,84

CUADRO DE PRECIOS 2

Reurbanización c/ Pradillo y mejoras en saneam. y dist. agua

Nº CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0016 U07VAA010	ud Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 100 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Instalada siguiendo normas habituales Ayuntamiento de Carranque.	
	Mano de obra	20,91
	Maquinaria	53,13
	Resto de obra y materiales.....	36,91
	TOTAL PARTIDA	110,95
0017 U07VAV027	ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios y arqueta, completamente instalada. Instalada siguiendo normas habituales Ayuntamiento de Carranque.	
	Mano de obra	17,90
	Resto de obra y materiales.....	208,78
	TOTAL PARTIDA	226,68
0018 U08OEP520	m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m ² ; con un diámetro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. totalmente instalado.	
	Mano de obra	5,43
	Maquinaria	9,90
	Resto de obra y materiales.....	32,84
	TOTAL PARTIDA	48,17
0019 U08ZLS350	ud Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con malla; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), tubo de fibrocemento de 30 cm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	
	Mano de obra	371,01
	Resto de obra y materiales.....	286,76
	TOTAL PARTIDA	657,77
0020 U17IC020	ud Cimentación de base para farola de altura tipo "CARRANQUE", incluso pernos de anclaje galvanizados y tubería de derivación hasta arqueta de registro. Incluido el desmontaje y acopio en almacén municipal de las farolas existentes.	
	Mano de obra	14,12
	Maquinaria	8,40
	Resto de obra y materiales.....	84,80
	TOTAL PARTIDA	107,32

Toledo, a

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Fdo.: Ernesto Domínguez Álvarez