

CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentación y renovación red de agua C/ Celso del Castillo

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0001	ACER01	M2	M2. Acera de hormigon HM150P40IIa con 10 cm de espesor, sobre sub-base de zahorra Artificial con 10 cm de espesor, excavacion en caja con retirada a vertedero del sobrante, incluso p/p de juntas, curado, totalmente terminada.	
			Mano de obra	3,57
			Maquinaria	1,05
			Resto de obra y materiales	5,58
			TOTAL PARTIDA	10,20
0002	ACOMET1	UD	Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32mm y 10Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.	
			Mano de obra	25,77
			Resto de obra y materiales	70,60
			TOTAL PARTIDA	96,37
0003	BOR001	ML	ml. Bordillo prefabricado de hormigon de dimensiones 9x12x25, excavacion y transporte a vertedero del sobrante, cama de hormigon HM12,5P40IIa, sellado de juntas, totalmente terminado.	
			Mano de obra	4,64
			Maquinaria	0,53
			Resto de obra y materiales	5,56
			TOTAL PARTIDA	10,73
0004	CORTPAV	M.L	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, con cortadora de disco diamants, en calzadas, i/replanteo y p.p de medios auxiliares.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	2,04
0005	D36RA005	Ud	Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H-175 y tapa de fundicion, excavación y relleno posterior del trasdós.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	40,00
0006	DEM002	ML	ML. Levantado con compresor de bordillo, incluso retirada y transporte a vertedero.	
			Mano de obra	0,60
			Maquinaria	2,58
			TOTAL PARTIDA	3,18
0007	DEMO03	M2	M2. Levantado con compresor de aceras de hormigon y parte de cruces, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero.	
			Mano de obra	0,62
			Maquinaria	2,64
			TOTAL PARTIDA	3,26
0008	O01006	PA	P.A. a justificar en salud y seguridad.	
			Mano de obra	203,30
			TOTAL PARTIDA	203,30
0009	O01007	PA	P.A. a justificar en imprevistos.	
			Mano de obra	283,60
			TOTAL PARTIDA	283,60

CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentación y renovación red de agua C/ Celso del Castillo

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0010	REDA0101	M3	m3. Excavacion en zanja por medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, hasta una profundidad de 2 m, con extension a los bordes de la zanja, totalmente terminada.	
			Mano de obra	1,26
			Maquinaria	0,94
			TOTAL PARTIDA	2,20
0011	REDA0102	M3	m3. Tapado y compactacion de zanja con material seleccionado hasta el 98% del Proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor maximo, incluso transporte a vertedero del sobrante totalmente terminado.	
			Mano de obra	0,83
			Maquinaria	2,03
			TOTAL PARTIDA	2,86
0012	REDAG63	ML	ml. Tuberia de PVC de 75 mm de diametro, junta elastica y certificado A.E.N.O.R. presion de 10 atm, cama de arena, p/p de piezas especiales, anclajes e incluso conexiones a redes existentes, totalmente terminada.	
			Mano de obra	1,96
			Resto de obra y materiales	2,91
			TOTAL PARTIDA	4,87
0013	REDAV63	UD	Ud. Valvula de compuerta de 63 mm de diámetro interior incluso arqueta, tapa de fundicion, pequeño material, totalmente instalada.	
			Mano de obra	10,22
			Resto de obra y materiales	89,30
			TOTAL PARTIDA	99,52
0014	REP.PAV	M2	Reposición de pavimento formado por hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I, e=20 cm y capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, e=5 cm	
			Mano de obra	1,32
			Resto de obra y materiales	14,76
			TOTAL PARTIDA	16,08
0015	SOL001	M2	M2.- Solado de acera con loseta de 30x30 cm, tipo "Panot ó similar" a determinar por el Ayuntamiento, colocadas sobre mortero de cemento, incluso lechada de cemento, colocación de tapas a nueva rasante, totalmente terminada.	
			Mano de obra	5,26
			Resto de obra y materiales	4,98
			TOTAL PARTIDA	10,24
0016	U06VAV025	ud	Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 75 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, y arqueta completamente instalada.	
			Mano de obra	9,66
			Resto de obra y materiales	180,33
			TOTAL PARTIDA	189,99

CUADRO DE PRECIOS 2

Pavimentación y renovación red de agua C/ Celso del Castillo

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0017	U07TV610	m.	Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, p/p de piezas especiales, anclajes e incluso conexiones a redes existentes, totalmente terminada sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	
			Mano de obra	1,39
			Resto de obra y materiales	5,89
			TOTAL PARTIDA	7,28
0018	U07VAV026	ud	Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, incluyendo dado de anclaje y arqueta completamente instalada.	
			Mano de obra	11,74
			Resto de obra y materiales	147,94
			TOTAL PARTIDA	159,68

Toledo, a 23 de Marzo 2016.

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Jesús Serrano Ferrer