

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentación y renovación red de agua C/ Celso del Castillo

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C1 PAVIMENTACION.

DEM002	ML	LEVANTADO COMPRESOR BORDILLO			
		ML. Levantado con compresor de bordillo, incluso retirada y transporte a vertedero.			
M01M0104	0,090 H.	Motocompresor	8,95	0,81	
O01004	0,090 h	Peon ordinario	6,67	0,60	
M01T0102	0,045 h	Camion grande 15 T.	32,77	1,47	
M01E0105	0,009 h	Pala excavadora sobre neumaticos.	32,86	0,30	

TOTAL PARTIDA..... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

DEMO03	M2	DEMOLICION COMPRES. ACERA/CRUCES			
		M2. Levantado con compresor de aceras de hormigon y parte de cruces, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero.			
M01M0104	0,093 H.	Motocompresor	8,95	0,83	
O01004	0,093 h	Peon ordinario	6,67	0,62	
M01T0102	0,046 h	Camion grande 15 T.	32,77	1,51	
M01E0105	0,009 h	Pala excavadora sobre neumaticos.	32,86	0,30	

TOTAL PARTIDA..... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

BOR001	ML	BORDILLO DE HORMIGON 9X12X25.			
		ml. Bordillo prefabricado de hormigon de dimensiones 9x12x25, excavacion y transporte a vertedero del sobrante, cama de hormigon HM12,5P40lla, sellado de juntas, totalmente terminado.			
M01E0104	0,019 h	Pala retroexcavadora.	12,76	0,24	
P01014	1,000 ml	Bordillo prefab. hormigón 9x12x25 cm	2,88	2,88	
P01013	0,010 m3	Mortero de c.p. M-40a (1:6)	57,59	0,58	
O01002	0,232 h	Oficial 1ª	7,51	1,74	
O01004	0,186 h	Peon ordinario	6,67	1,24	
M01T0102	0,009 h	Camion grande 15 T.	32,77	0,29	
P01012	0,050 m3	Hormigon HM15P40lla.	42,00	2,10	
O01001	0,195 h	Capataz	8,53	1,66	

TOTAL PARTIDA..... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACER01	M2	ACERADO DE HORMIGON. (10ZN;10H)			
		M2. Acera de hormigon HM150P40lla con 10 cm de espesor, sobre sub-base de zahorra Artificial con 10 cm de espesor, excavacion en caja con retirada a vertedero del sobrante, incluso p/p de juntas, curado, totalmente terminada.			
M01C0103	0,093 h	Compactador portatil. (Rana)	5,59	0,52	
M01E0104	0,019 h	Pala retroexcavadora.	12,76	0,24	
M01T0102	0,009 h	Camion grande 15 T.	32,77	0,29	
O01002	0,186 h	Oficial 1ª	7,51	1,40	
O01004	0,325 h	Peon ordinario	6,67	2,17	
P01004	0,120 m3	Zahorra artificial	11,48	1,38	
P01012	0,100 m3	Hormigon HM15P40lla.	42,00	4,20	

TOTAL PARTIDA..... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SOL001	M2	SOLADO LOSETA. (A DETER. AYTO.)			
		M2.- Solado de acera con loseta de 30x30 cm, tipo "Panot ó similar" a determinar por el Ayuntamiento, colocadas sobre mortero de cemento, incluso lechada de cemento, colocación de tapas a nueva rasante, totalmente terminada.			
O01002	0,371 h	Oficial 1ª	7,51	2,79	
O01004	0,371 h	Peon ordinario	6,67	2,47	
P01023	1,000 m2	Loseta de 30x30 cm. Tipo "Panot ó similar"	3,25	3,25	
P01013	0,030 m3	Mortero de c.p. M-40a (1:6)	57,59	1,73	

TOTAL PARTIDA..... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentación y renovación red de agua C/ Celso del Castillo

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
REP.PAV	M2		REPOSICIÓN PAVIMENTO HM-20 Y D-12 (20+5) Reposición de pavimento formado por hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I, e=20 cm y capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, e=5 cm			
O01002	0,093	h	Oficial 1ª	7,51	0,70	
O01004	0,093	h	Peon ordinario	6,67	0,62	
P01011	0,200	m3	Hormigon central HM20P40IIa.	54,69	10,94	
P01081	0,120	T	Mezcla bituminosa en caliente D-12	31,82	3,82	

TOTAL PARTIDA **16,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CORTPAV	M.L		CORTE PAVIMENTO Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, con cortadora de disco diamants, en calzadas, i/replanteo y p.p de medios auxiliares.
---------	-----	--	---

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **2,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentación y renovación red de agua C/ Celso del Castillo

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C2 RED DE AGUA.

REDA0101	M3	EXCAVACION EN ZANJA.			
		m3. Excavacion en zanja por medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, hasta una profundidad de 2 m, con extension a los bordes de la zanja, totalmente terminada.			
M01E0102	0,074 h	Pala retroexcavadora s/ neumat.	12,76	0,94	
O01001	0,017 h	Capataz	8,53	0,15	
O01004	0,167 h	Peon ordinario	6,67	1,11	
TOTAL PARTIDA					2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

REDA0102	M3	TAPADO Y COMPACTACION			
		m3. Tapado y compactacion de zanja con material seleccionado hasta el 98% del Proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor maximo, incluso transporte a vertedero del sobrante totalmente terminado.			
M01C0101	0,093 h	Compactadora portatil	5,59	0,52	
M01T0102	0,009 h	Camion grande 15 T.	32,77	0,29	
O01001	0,017 h	Capataz	8,53	0,15	
O01005	0,111 h	Peon especialista	6,15	0,68	
M01E0105	0,037 h	Pala excavadora sobre neumaticos.	32,86	1,22	
TOTAL PARTIDA					2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

REDAG63	ML	TUBERIA DE PVC 75 MM. UNION ELASTICA.			
		ml. Tuberia de PVC de 75 mm de diametro, junta elastica y certificado A.E.N.O.R. presion de 10 atm, cama de arena, p/p de piezas especiales, anclajes e incluso conexiones a redes existentes, totalmente terminada.			
P02005	0,080 m3	Arena de rio. (0-5 mm)	7,97	0,64	
P03004	1,000 ml	Tuberia de presion de PVC 75 mm, i/ p.p. manguito.	2,27	2,27	
O01OB170	0,046 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	11,40	0,52	
O01OA070	0,148 h.	Peón ordinario	9,73	1,44	
TOTAL PARTIDA					4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06VAV025	ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=75mm			
		Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 75 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, y arqueta completamente instalada.			
O01OB170	0,371 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	11,40	4,23	
O01OB180	0,371 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	14,63	5,43	
D36RA005	1,000 Ud	Arqueta registro 51x51x80 cm.	40,00	40,00	
P26VC022	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=75 mm	87,29	87,29	
P26UUB030	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=75mm	28,61	28,61	
P26UUL200	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=75mm	23,23	23,23	
P26UUG060	2,000 ud	Goma plana D=75 mm.	0,60	1,20	
TOTAL PARTIDA					189,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACOMET1	UD	ACOMETIDA DOMICILIARIA			
		Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32mm y 10Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.			
O06001	1,854 h	Cuadrilla A	13,90	25,77	
P06001	1,000 ud	Codo acero galv. 90º 1"	1,10	1,10	
P06002	1,000 ud	Collarín de toma de fundición	7,57	7,57	
P01E31	1,000 ud	Arqueta registro	17,61	17,61	
P06003	7,000 ud	Enlace recto polietileno 32 mm	1,36	9,52	
P06004	2,000 ud	Llave de esfera 11/4"	12,86	25,72	
P06005	2,000 ud	Grifo latón rosca 1/2"	3,60	7,20	
P06006	4,000 ml	Tub.polietil.BD32/10Atm	0,47	1,88	
TOTAL PARTIDA					96,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentación y renovación red de agua C/ Celso del Castillo

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U07TV610	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 D=90 Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, p/p de piezas especiales, anclajes e incluso conexiones a redes existentes, totalmente terminada sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OB170	0,045 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	11,40	0,51	
O01OA070	0,090 h.	Peón ordinario	9,73	0,88	
P26TVE310	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN10 D=90mm	4,29	4,29	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	10,62	1,59	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	5,08	0,01	
TOTAL PARTIDA					7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U07VAV026	ud	VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=90mm Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, incluyiendo dado de anclaje y arqueta completamente instalada.			
O01OB170	0,451 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	11,40	5,14	
O01OB180	0,451 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	14,63	6,60	
P26VC023	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm	99,62	99,62	
P26UUB040	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	19,16	19,16	
P26UUL210	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	10,29	10,29	
P26UUG080	2,000 ud	Goma plana D=80 mm.	0,63	1,26	
P01E31	1,000 ud	Arqueta registro	17,61	17,61	
TOTAL PARTIDA					159,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

REDAV63	UD	VALVULA DE COMPUERTA 63 MM. Ud. Valvula de compuerta de 63 mm de diámetro interior incluso arqueta, tapa de fundicion, pequeño material, totalmente instalada.			
P02050	1,000 ud	Valvula de compuerta	71,69	71,69	
P01E31	1,000 ud	Arqueta registro	17,61	17,61	
O01002	0,721 h	Oficial 1ª	7,51	5,41	
O01004	0,721 h	Peon ordinario	6,67	4,81	
TOTAL PARTIDA					99,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Pavimentación y renovación red de agua C/ Celso del Castillo

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO C3 VARIOS						
O01007		PA	P.A. A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS.			
			P.A. a justificar en imprevistos.			
O05006	1,000	PA	P.A. a justificar en imprevistos	283,60	283,60	
TOTAL PARTIDA.....						283,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
O01006		PA	P.A. A JUSTIFICAR EN SALUD Y SEGURIDAD.			
			P.A. a justificar en salud y seguridad.			
O05008	1,000	PA	P.A. en salud y seguridad.	203,30	203,30	
TOTAL PARTIDA.....						203,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						